







PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN
ACTA DE INICIO DE OBRA

SE FIRMA DE CONFORMIDAD EL ACTA DE INICIO DE OBRA, EL MISMO DÍA QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASI QUISIERON HACERLO.

LOCALIDAD: ACTOPAN	N° DE OBRA: 2019/FAISM003010
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	IMPORTE: \$ 217,293.67
ESTRUCTURA FINANCIERA:	
UBICACIÓN: BENITO JÚAREZ	TOTAL: \$ 217,293.67
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO	ESTATAL: \$ -
	FEDERAL: \$ -
	MUNICIPAL: \$ 217,293.67
	BENEFICIARIOS: \$ -
FECHA DE INICIO DE OBRA:	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2019-003-006	
FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2019	
OFICIO MODIFICADO No:	

NOMBRES Y FIRMAS DEL COMITÉ DE OBRA

 Yolanda Chauarresa Hernández PRESIDENTE DEL COMITE	 Jorge Garcia SECRETARIO
 Ponciano Hernandez TESORERO	 Carmen Perez Hernández VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Justa Garcia Hernández PRIMER VOCAL	 Justa Garcia Jimenez SEGUNDO VOCAL

FIRMAS

 PRESIDENTE MUNICIPAL HÉCTOR CRUZ OLGUÍN	 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. ARC. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO
 CONTRALOR MUNICIPAL LIC. FERNANDO ROIG LANGARICA	 DIRECTOR DE PLANTACIÓN Y DESARROLLO URBANO ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN
	
 Hilario Hernandez Galvez	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN
ACTA DE INICIO DE OBRA



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

		2019 - 2020	
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES			
L005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	83.66
TUBO DE Fo. Go. De 1 1/2"			
9.208E+09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS. INCLUYE ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo.Go. DE 1 1/2" DE DIAM.	ML	418.3
9.601E+09	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	64
9.601E+09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
CAJA DE VALVULAS Y PZAS ESPECIALES			
9.204E+09	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T.	PZA	2.00
IHS080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD ALTA RESISTENCIA PARA CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE DE 50 x 50 x 7.50 cm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
9.203E+09	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 MM (2 "). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00
9.205E+09	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"	PZA	8.00
9.205E+09	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 3/8 x 2 1/2" INCLUYE: TUERCA	PZA	32.00
9.206E+09	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 50 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00
9.206E+09	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 50 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
9.206E+09	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 50 MM. x 50 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00
9.206E+09	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE REDUCCION CAMPANA DE 50 MM x 38 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
9.206E+09	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE COPLE DE 38 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5.00
9.206E+09	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE COPLE DE 50 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00



J-6-17

CPH

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2016 - 2020

