

**NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE
DAJIEDHI.**

UBICACIÓN: DAJIEDHI, ACTOPAN, HIDALGO.

ACTA DE FALLO

En el Municipio de Actopan Hidalgo, a **20 de julio de 2021** siendo las **11:30 horas**, reunidos en Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, ubicada en calle Hidalgo No.8 Col. Centro, los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Actopan Hidalgo y participante, con la finalidad de llevar a cabo la Junta Publica en la que se da a conocer el Fallo del mencionado procedimiento de contratación.

Con el propósito de dar a conocer el fallo de procedimiento de contratación, se llevó a cabo la lectura del mismo, para notificar al participante ganador, en caso de no haber asistido, estará disponible en el tablero notificador en las instalaciones de la Dirección General de Obras Públicas del municipio de Actopan, Hidalgo. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; así como, al artículo 44 del Reglamento de la misma Ley.

Se procedió a la revisión de la proposición del participante, determinándose lo siguiente:

1.- Que la propuesta del licitante: **KARIME GALINDO MEDINA, se considera solvente**, porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases del proceso de Adjudicación Directa, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante, por lo que se acepta su propuesta con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 párrafos primero y segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y a los artículos 41 y 42 del Reglamento de la misma Ley.

Por lo anteriormente expuesto se determina lo siguiente:

ADJUDICACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 párrafo primero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y a los artículos 41 y 42 del reglamento de la ley de la materia, se le adjudica al licitante:

1.- **KARIME GALINDO MEDINA, por un monto total con IVA \$714,995.92 (Setecientos catorce mil novecientos noventa y cinco pesos 92/100 M.N.)**, debido a que es la propuesta que satisface la totalidad de los criterios de adjudicación, solicitados en Bases y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones en este procedimiento de contratación. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 párrafo primero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo que a la letra dice:

ARTÍCULO 44. Las Dependencias, Entidades y Municipios para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados, para determinar la solvencia de las propuestas dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar."

"Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas."

1 de 3

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI.

UBICACIÓN: DAJIEDHI, ACTOPAN, HIDALGO.


ACTA DE FALLO

La firma de contrato se llevará a cabo el **21 de julio de 2021**, en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas de la Presidencia Municipal.

La presentación de garantías será invariablemente a la firma del contrato.

Se hace constar que, al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta a todos los asistentes poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las Oficinas General de la Dirección de Obras Públicas de esta Presidencia Municipal para efectos de su notificación.


No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las **12:00 hrs. (Doce horas cero minutos)** del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad, todos y de cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firmas de algún licitante, no invalidara su contenido y efectos.

| Servidores Públicos designados del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo. | | |
|---|---|---|
| Cargo | Nombre | Firma |
| CON DERECHO A VOZ Y VOTO | | |
| Presidenta – Presidenta Municipal de Actopan, Hidalgo. | M. en C. Tatiana Tonantzin P.Ángeles Moreno |  |
| Secretario –Director General de Obras Públicas | Ing. Juan José Hernández Jerónimo |  |
| Vocal – Tesorero Municipal | L.C.C. Martha Yolanda Paredes Escamilla |  |
| Vocal – Contralor Interno | Lic. Yurye López Islas |  |
| Vocal – Director de Planeación y Desarrollo Municipal. | Ing. Rafael Granados Ángeles |  |

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI.

UBICACIÓN: DAJIEDHI, ACTOPAN, HIDALGO.

ACTA DE FALLO

| Servidores Públicos designados del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo. | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Cargo | Nombre | Firma |
| CON DERECHO A VOZ | | |
| Vocal - Secretario General Municipal | C. Luis Francisco Sánchez Santillán |  |
| Vocal – Asesor Jurídico | Lic. Armando Silva Contreras |  |
| LICITANTE | | |
| LICITANTE: | Karime Galindo Medina |  |

 - G.D.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO


No. AO-PMA-FAISM-2021/004

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

UBICACIÓN: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA

LISTA DE ASISTENCIA DE LICITANTES

| Nº | NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FIRMA |
|----|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|---|
| 1 | Juan José Hernández J. | Director | Obras Públicas | 771 2202115 |  |
| 2 | Rafael Granados Angeles | Director | Planeación y Des. Urbano | 772 1089963 | (-G-Use) |
| 3 | LUIS Fco. SANCHEZ SANTIAGAN | SECRETARIO GENERAL | SECRETARIA GENERAL | 772 1517140 |  |
| 4 | KARIME GALINDO MEDINA | P. FISICA | TANARINDO 692. EL SAUCILLO | 772 1269077 |  |
| 5 | Martha Yolanda Paredes Escamilla | Tesorera | Tesorería Municipal | 771 1249376 |  |
| 6 | Armando Silva Castañeda | Dir. Jurídico | Jurídico | 771-142-51-78 |  |
| 7 | Lic. Jorge Lopez Ibañez | Titular | Organismo Interno de Control | 771 403 6805 | |
| 8 | Tahiana P. Angeles M. | Presidenta | Presidencia | 772 1368243 | |
| 9 | | | | | |

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI.

UBICACIÓN: DAJIEDHI, ACTOPAN, HIDALGO.

FALLO

En el Municipio de Actopan Hidalgo, a **20 de julio de 2021** y con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, tiene a bien emitir el siguiente fallo a favor del licitante:

KARIME GALINDO MEDINA, por un monto total con IVA \$714,995.92 (Setecientos catorce mil novecientos noventa y cinco pesos 92/100 M.N.), debido a que la propuesta satisface la totalidad de los criterios de adjudicación solicitados en las Bases del presente procedimiento y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones; por lo que, se le adjudican los trabajos **DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI.** Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 párrafo primero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.


Por lo anteriormente expuesto se le hace del conocimiento al participante ganador lo siguiente:

Se deberá presentar la garantía de cumplimiento, previo a la firma del contrato, expedida por Institución Afianzadora a favor de la **Tesorería del Municipio de Actopan Hidalgo**, por el 10 % del monto total del contrato, cuyo monto de fianza es de **\$71,499.59 (Setenta y un mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 59/100 M.N.),** la que se entregará en la Dirección General de Obras Públicas sita en calle Hidalgo 8, Centro Nte., 42500, Actopan, Hidalgo, en un plazo no mayor a quince días naturales a partir de la notificación del fallo, pero invariablemente será a la firma del contrato.

La presentación de la garantía de vicios ocultos, será al concluir la obra, expedida por Institución Afianzadora a favor de la **Tesorería del Municipio de Actopan Hidalgo**, por el 10 % del monto total ejercido de los trabajos, la que se entregará en la Dirección General de Obras Públicas sita en calle Hidalgo 8, Centro Nte., 42500 Actopan, Hidalgo, conforme al artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

La firma de contrato se llevará a cabo el día 21 de julio de 2021, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal; por lo que, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Hidalgo, con el presente documento y el modelo de contrato que le fue entregado en las bases del presente procedimiento, el participante ganador podrá tramitar las garantías a que hace referencia el artículo 56 y 57 de la ~~Ley de~~ **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.**





NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI.

UBICACIÓN: DAJIEDHI, ACTOPAN, HIDALGO.

FALLO

El **plazo de ejecución** de los trabajos es de **31 días naturales**, a iniciarlos el **22 de julio de 2021** y a terminarlos a más tardar el **21 de agosto de 2021**.

LA CONVOCANTE

**AUTORIZÓ
ÁREA DE CONTRATACIÓN**

Ing. Juan José Hernández Jeronimo
Director General de Obras Públicas y
Secretario del Comité de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas de la
Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo.

**ELABORÓ Y REVISÓ
ÁREA TÉCNICA**

Ing. Rafael Granados Angeles
Director de Planeación y Desarrollo Urbano y
Vocal del Comité de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas de la
Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

**NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE
DAJIEDHI.**

UBICACIÓN: DAJIEDHI, ACTOPAN, HIDALGO.

DICTAMEN

Actopan, Estado de Hidalgo, a 20 de julio de 2021

Con fundamento en lo que establece el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se emite el presente dictamen técnico:

1.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.

1.- Que, de acuerdo a las bases emitidas para la presente Adjudicación Directa, el criterio de evaluación de la propuesta en términos de los artículos 44 de la Ley, 41 y 42 del REGLAMENTO, la CONVOCANTE para hacer la evaluación de la proposición, verificará que la misma cumpla con los requisitos solicitados en las bases de la Adjudicación Directa.

Algunos de los criterios para hacer la evaluación de la propuesta técnica y económica, son: verificar el cumplimiento de las condiciones legales existentes exigidas al LICITANTE; que los recursos propuestos por el LICITANTE sean los necesarios para ejecutar la obra satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, así como, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en el lugar donde se ubique la obra. En todos los casos, se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, de acuerdo con las especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas. Procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo establecidas en el proyecto. **En ningún caso, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes para su evaluación.**

Una vez hecha la evaluación de la proposición, el contrato se adjudicará al LICITANTE si su propuesta resulta solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

2.- RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.- **Entrega de invitación:** Se realizó la entrega de la invitación el día **16 de julio de 2021** en el municipio de Actopan, Hidalgo.

2.- Presentación y apertura de proposiciones:

2.1.- **Apertura de los sobres que dicen contener las propuestas técnica y económica; así como, de la documentación distinta a la propuesta:**

Se celebró a las **11:30 horas del día 19 de julio de 2021**, en las oficinas de esta Presidencia Municipal, resultando lo siguiente en la evaluación cuantitativa:



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI.

UBICACIÓN: DAJIEDHI, ACTOPAN, HIDALGO.

DICTAMEN

En esta etapa, el LICITANTE presentó todos y cada uno de los documentos solicitados en las bases del procedimiento, contenidos en los puntos:

3. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

3.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados del inciso a) al inciso e).

3.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados, es decir: los anexos del PT-00 al PT-07.

3.3 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados, es decir: del PE-00 al PE-13, de cuya etapa se desprendió el resumen con la siguiente información:

| Licitante | Período de Ejecución | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Importe sin IVA | Forma de entrega | Observaciones |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| KARIME GALINDO MEDINA | 31 DÍAS NATURALES | 22 de julio de 2021 | 21 de agosto de 2021 | \$ 616,375.79 | PRESENCIAL | NINGUNA OBSERVACIÓN |

Dicho lo anterior, se levantó el acta de apertura de proposición firmada por los participantes en el acto, y se procedió a la revisión de la propuesta, para su análisis.

3.- EVALUACIÓN Y RAZONES DE ACEPTACIÓN Y DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS

1.- Evaluación de la propuesta técnica del LICITANTE conforme al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y de los artículos 41 y 42 del Reglamento de la misma Ley.

Se determinó lo siguiente:

| DOCUMENTO TÉCNICO SOLICITADO | KARIME GALINDO MEDINA | | |
|--|-----------------------|-----------|---------------|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| PT-00 Oficio de invitación | X | | |
| PT-01 Registro vigente en el Padrón de Contratistas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Administración Pública Estatal con la clasificación. | X | | |
| PT-02 Descripción de la planeación integral. | X | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

**NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE
DAJIEDHI.**

UBICACIÓN: DAJIEDHI, ACTOPAN, HIDALGO.

DICTAMEN

| DOCUMENTO TÉCNICO SOLICITADO | KARIME GALINDO MEDINA | | |
|---|-----------------------|-----------|---------------|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| PT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción | X | | |
| PT-04 Relación de Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE. | X | | |
| PT-05 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. | X | | |
| PT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de la adjudicación directa. | X | | |
| PT-07 Manifestación escrita de conocer el contenido de las bases y modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. | X | | |

| PARTICIPANTE | RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---|
| KARIME GALINDO MEDINA | Cumple en el contenido de los requerimientos técnicos solicitados en las bases de la presente Adjudicación Directa relativo a los anexos PT-00 al PT-07. | Es procedente continuar con la evaluación de la propuesta económica presentada. |

2.- Evaluación y resultado de la propuesta económica del PARTICIPANTE conforme al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Hidalgo y de los artículos 41 y 42 del reglamento de la misma Ley.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI.

UBICACIÓN: DAJIEDHI, ACTOPAN, HIDALGO.

DICTAMEN

| DOCUMENTO ECONÓMICO SOLICITADO | KARIME GALINDO MEDINA | | |
|--|-----------------------|-----------|---------------|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| PE-00 Carta compromiso de la proposición. | Si | | Ninguna |
| PE-01 Análisis de precios unitarios de los conceptos. | Si | | Ninguna |
| PE-02 Análisis de los costos básicos o preliminares. | Si | | Ninguna |
| PE-03 Tabulador de salarios base de mano de obra: PE-03.1 Integración del Seguro Social con importes. PE-03.2 Factor de Días Pagados y Laborados con importes. PE-03.3 Factor de Salario Real con importes. | Si | | Ninguna |
| PE-04 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción. | Si | | Ninguna |
| PE-05 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: PE-05.1 Indirecto Oficinas Centrales. PE-05.2 Indirecto de Obra. | Si | | Ninguna |
| PE-06 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. | Si | | Ninguna |
| PE-07 Determinación del cargo por utilidad. | Si | | Ninguna |
| PE-08 Determinación de cargos adicionales. | Si | | Ninguna |
| PE-09 Listado (explosión) de insumos que intervienen en la integración de la propuesta. | Si | | Ninguna |
| PE-10 Catálogo de conceptos. | Si | | Ninguna |
| PE-11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. | Si | | Ninguna |

R-6-A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI.

UBICACIÓN: DAJIEDHI, ACTOPAN, HIDALGO.

DICTAMEN

| DOCUMENTO ECONÓMICO SOLICITADO | KARIME GALINDO MEDINA | | |
|--|-----------------------|-----------|---------------|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| PE-12 Programas de erogaciones: PE-12.1 Mano de obra. PE-12.2 Maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. PE-12.3 Materiales más significativos y equipos de instalación permanente. PE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. | Si | | Ninguna |
| PE-13 Garantía de seriedad. | Si | | Ninguna |

| PARTICIPANTE | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA | FUNDAMENTO LEGAL |
|-----------------------|---|---|
| KARIME GALINDO MEDINA | 1.- Cumple con la documentación solicitada en las bases del presente procedimiento y con las condiciones económicas programadas, por ser solvente la propuesta presentada en el monto total, manifestado en los anexos PE-00 y PE-10 y de acuerdo al análisis hecho a la misma, esto conforme al estudio de mercado realizado por esta convocante para el presente proceso; además que, de acuerdo a la programación presupuestaria, es factible su contratación, y de que el monto de la obra propuesto se encuentra en condiciones vigentes, dentro de la región en donde se realiza la contratación y posterior ejecución de la obra. | Artículo 44 párrafos primero y segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y artículos 41 y 42 del Reglamento de la misma Ley. |

Se anexa cuadro comparativo de la proposición económica del LICITANTE.

3.- Evaluación de la documentación legal de la propuesta (Documentos distintos a la propuesta técnica económica):

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI.

UBICACIÓN: DAJIEDHI, ACTOPAN, HIDALGO.

DICTAMEN

Se determinó lo siguiente.

| DOCUMENTO LEGAL SOLICITADO | KARIME GALINDO MEDINA | | |
|---|-----------------------|-----------|---------------|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| a). COMPROBANTE DE DOMICILIO. -Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación. | Si | | Ninguna |
| b).- Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 de la LEY. | Si | | Ninguna |
| c). Documentación que compruebe la capacidad financiera: 1. La última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior. 2. Estados financieros de los 2 años anteriores auditados y dictaminados por contador público externo. 3. El comparativo de razones financieras básicas 2018-2019 y 2019-2020. Copia simple de la Constancia del Contador de la D.G.A.F.F. de la S.H.C.P. y de la Cedula Profesional. | Si | | Ninguna |
| d). IDENTIFICACIÓN. - Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía. | Si | | Ninguna |
| e) REPRESENTACIÓN LEGAL. Persona moral y Física: Escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada la propuesta correspondiente. | Si | | Ninguna |
| f). - En el caso de no contar con domicilio en Actopan, proporcione domicilio en Actopan, Hidalgo, para oír y recibir toda clase de notificaciones. | Si | | Ninguna |

Ag

[Signature]

[Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI.

UBICACIÓN: DAJIEDHI, ACTOPAN, HIDALGO.

DICTAMEN

| PARTICIPANTE | RESULTADO DE EVALUACIÓN LEGAL | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|--|
| KARIME GALINDO MEDINA | Cumple con las condiciones legales solicitadas en las bases de la presente Adjudicación Directa. | Es aceptada la documentación legal que es distinta a la propuesta. |

Dado lo anterior, se determina lo siguiente:

4.- RELACIÓN DE PARTICIPANTES CUYAS PROPOSICIONES FUERON CALIFICADAS COMO SOLVENTES

1.- Conforme al **Artículo 44 párrafos primero y segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo**, se considera factible de elegir como **participante ganador a KARIME GALINDO MEDINA, por un monto total con IVA de \$714,995.92 (Setecientos catorce mil novecientos noventa y cinco pesos 92/100 M.N.)**, derivado de que cumple con los documentales y condiciones legales, técnicas y económicas en la propuesta presentada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - Así lo acordó y firmaron los titulares del área solicitante y área técnica:

LA CONVOCANTE

**AUTORIZÓ
ÁREA DE CONTRATACIÓN**



Ing. Juan José Hernández Jeronimo
Director General de Obras Públicas y
Secretario del Comité de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas de la
Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo.

**ELABORÓ Y REVISÓ
ÁREA TÉCNICA**



Ing. Rafael Granados Angeles
Director de Planeación y Desarrollo Urbano y
Vocal del Comité de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas de la
Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo.

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

UBICACIÓN: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA

En el Municipio de Actopan, Hidalgo, siendo las **11:30 hrs.** horas del día **19 del mes de julio del año 2021**, reunidos los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Actopan Hidalgo y participante, con la finalidad de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de proposiciones Técnica y Económica del mencionado procedimiento de contratación.

El servidor público designado por el presidente del Comité para presidir el presente acto es el Ing. Juan José Hernández Jerónimo Director General de Obras Públicas y secretario del Comité.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos **34 y 51** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo; así como lo señalado en los artículos 33, 35, 36, 37 y 38 de su Reglamento.

Acto seguido, verificada la asistencia del participante se llevó a cabo la apertura del sobre cerrado que contiene la propuesta Técnica y la propuesta Económica, para su revisión cuantitativa resultando lo siguiente:

En esta etapa, el participante presentó todos y cada uno de los documentos solicitados en las bases del procedimiento.

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados del inciso a) al inciso f).

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados, es decir: los puntos del PT-00 al PT-07.

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. Presentando todos y cada uno de los anexos solicitados, es decir del PE-00 al PE-13.

Se recibe su propuesta para análisis y evaluación minuciosa y detallada:

| Licitante | Período de Ejecución | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Importe sin IVA | Forma de entrega | Observaciones |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| KARIME GALINDO PINEDA | 31 DÍAS NATURALES | 22 de julio de 2021 | 21 de agosto de 2021 | \$616375.79 | PRESENCIAL | NINGUNA OBSERVACION |

Se hace saber al participante que el Acto de Fallo se llevará a cabo el día **20 del mes de julio del año 2021 en punto de las 11:30 hrs.**

Se hace constar que, al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de esta Presidencia para efectos de su notificación.



No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las **12:00 hrs.** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

UBICACIÓN: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA

los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

| Servidores Públicos designados del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo. | | |
|---|---|---|
| Cargo | Nombre | Firma |
| CON DERECHO A VOZ Y VOTO | | |
| Presidenta – Presidenta Municipal de Actopan, Hidalgo. | M. en C. Tatiana Tonantzin P.Ángeles Moreno |  |
| Secretario – Director General de Obras Públicas | Ing. Juan José Hernández Jerónimo |  |
| Vocal – Tesorero Municipal | L.C.C. Martha Yolanda Paredes Escamilla |  |
| Vocal – Contralor Interno | Lic. Yurye López Islas |  |
| Vocal – Director de Planeación y Desarrollo Municipal. | Ing. Rafael Granados Angeles |  |
| CON DERECHO A VOZ | | |
| Vocal - Secretario General Municipal | C. Luis Francisco Sánchez Santillán |  |
| Vocal – Asesor Jurídico | Lic. Armando Silva Contreras |  |
| LICITANTE | | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

NOMBRE DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

UBICACIÓN: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA

| Servidores Públicos designados del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo. | | |
|--|-----------------------|---|
| Cargo | Nombre | Firma |
| LICITANTE: | KARIME GALINDO PINEDA |  |

Handwritten notes and signatures:
-G-2-9-
[Handwritten signature]



Handwritten signature

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO


No. AO-PMA-FAISM-2021/004

NOMBRE DE LA OBRA DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

UBICACIÓN: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA

LISTA DE ASISTENCIA DE COMITE

| Nº | NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FIRMA |
|----|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|---|
| 1 | Juan José Hernández J. | Director | Obras Públicas | 7712202115 |  |
| 2 | Rafael Granados Angeles | Dir. Planeación | Planeación y Des. Urb. | 7721089963 |  |
| 3 | Luis Fco Sanchez Saiz | SECRETARÍA GENERAL | SECRETARÍA GENERAL | 7721517140 |  |
| 4 | Martha Yolanda Paredes Escamilla | Tesorera | TESORERÍA M. P. M. C. | 7711249376 |  |
| 5 | Alejandro Silun Cuatrecasas | Dir. Jurídico | Jurídico | 771-142-51-78 |  |
| 6 | Lic. Gorge Lopez Iolas | Titular | Órgano Interno de Control | 7714036805 |  |
| 7 | Tatiana P. Angeles M. | Presidenta | Presidencia | 7721368243 |  |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2020-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2020-2024

RECIBIDO

16 JUL 2021

HORA 12:52pm

ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2020-2024

SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

2020-2024

16 JUL 2021

HORA 12:50 pm

ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2020-2024

RECIBIDO

Juntos Hacemos Historia

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO: PMAH-DGOP/836/2021
ACTOPAN, HGO., A 16 DE JULIO DEL 2021
ASUNTO: Invitación a apertura de propuesta

M. en C. TATIANA TONANTZIN P.ÁNGELES MORENO
LIC. YURYE LOPEZ ISLAS
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
C. LUIS FRANCISCO SÁNCHEZ SANTILLÁN
LIC. ARMANDO SILVA CONTRERAS
ING. JUAN JOSÉ HERNANDEZ JERONIMO
ING. RAFAEL GRANADOS ANGELES
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE ACTOPAN, HIDALGO
PRESENTE.

ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2020-2024

TESORERÍA MUNICIPAL

2020-2024

16 JUL 2021

RECIBIDO

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 34 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el año 2021, el Municipio de Actopan, Hidalgo tiene a bien hacerle la atenta invitación para que participe en el procedimiento por Adjudicación Directa N° AO-PMA-FAISM-2021/004 para la adjudicación del contrato de la obra denominada **DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI**; a base de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los recursos autorizados por la Secretaria de Finanzas del Estado de Hidalgo, mediante oficio N° SEFINP-V-FAISM/GI-2021-003-002, de fecha 28 de junio de 2021, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2021) de conformidad con lo siguiente:

ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2020-2024

CONTRALORIA

2020-2024

16 JUL 2021

HORA 12:36pm

RECIBIDO

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI
2. LUGAR: MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI
3. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN: 19 DE JULIO DE 2021 11:30 HRS
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 32 DÍAS NATURALES
5. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2021
6. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2021

RECIBIDO

16 JUL 2021

2020-2024

ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2020-2024

JURIDICO

En espera de su contestación, agradezco la atención que sirva para la presente.

ATENTAMENTE



ING. JUAN JOSE HERNANDEZ JERONIMO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. ATOPAN
TTPAM/JJHJ/pcjc

ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2020-2024

PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

2020-2024

16 JUL 2021

HORA 12:46

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO: PMAH-DGOP/835/2021
ACTOPAN, HGO., A 16 DE JULIO DEL 2021
ASUNTO: Solicitud de cotización

KARIME GALINDO PINEDA
Tamarindo 692. El Saucillo,
Mineral de la Reforma, Hidalgo
C.P. 42186
PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; **34 y 51** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el año 2021, el Municipio de Actopan, Hidalgo tiene a bien hacerle la atenta invitación para que participe en el procedimiento por Adjudicación Directa N° **AO-PMA-FAISM-2021/004** para la adjudicación del contrato de la obra denominada **DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI**; a base de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Hidalgo, mediante **oficio N° SEFINP-V-FAISM/GI-2021-003-002**, de fecha **28 de junio de 2021**, con cargo **W** de conformidad con lo siguiente:

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI**
2. UBICACIÓN: **MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI**
3. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN: **19 DE JULIO DE 2021, 11:30 HRS**
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: **32 DÍAS NATURALES**
5. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **22 DE JULIO DE 2021**
6. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **22 DE AGOSTO DE 2021**



En espera de su contestación, agradezco la atención que sirva para la presente.

ATENTAMENTE

ING. JUAN JOSE HERNANDEZ JERONIMO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2020-2024

C.c.p. Archivo
TTPAM/JJHJ/pcjc

*RECIBI ORIGINAL
KARIME GALINDO MEDINA
16/Julio/21
Gaul*



KARIME GALINDO MEDINA

ACTOPAN, HGO. A 15 DE JULIO DEL 2021

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, HGO.
PRESENTE:

ASUNTO: COTIZACIÓN.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, Y EN ATENCIÓN A AL OFICIO DE INVITACIÓN PARA COTIZAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA LOCALIDAD DE DAJIEDHI, MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO. ANEXO LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE ESPERANDO SEA DE SU UTILIDAD.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE CON CORDIAL SALUDO POR PARTE DE SU SERVIDORA.
SE ANEXA COTIZACIÓN.

Atentamente

KARIME GALINDO MEDINA

PERSONA FÍSICA

C. KARIME GALINDO MEDINA

OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

COMINIDAD: DAJIEDHI

Fecha:

15/jul/2021



KARIME GALINDO MEDINA

MUNICIPIO: ACTOPAN, HGO.

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Página:

1/3

| Presupuesto | | | | | | | |
|-------------|---|--------|----------|--|-----------------|-------------------|------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario en letra | Precio unitario | Total | % |
| A | DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | |
| 1-P | LIMPIEZA Y TRAZO | | | | | | |
| Efc0081 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 662.69 | SEIS PESOS 60/100 MXN | 6.60 | 4,373.75 | 0.7096 % |
| | IMPORTE DE LIMPIEZA Y TRAZO | | | | | 4,373.75 | 0.7096 % |
| | IMPORTE DE PRELIMINARES | | | | | 4,373.75 | 0.7096 % |
| 2 | EXCAVACIONES | | | | | | |
| 2-E | EXCAVACIONES | | | | | | |
| AAc0023 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 972.91 | SESENTA Y UN PESOS 19/100 MXN | 61.19 | 59,532.36 | 9.6585 % |
| AAc0024 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 49.70 | SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 MXN | 68.81 | 3,419.86 | 0.5548 % |
| AAc0028 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 12.41 | QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 MXN | 555.97 | 6,899.59 | 1.1194 % |
| AAc0027 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 243.28 | CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 85/100 MXN | 495.85 | 120,630.39 | 19.5709 % |
| | IMPORTE DE EXCAVACIONES | | | | | 190,482.20 | 30.9036 % |
| | IMPORTE DE EXCAVACIONES | | | | | 190,482.20 | 30.9036 % |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| 3 LINEA DE TUBERIA | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|--|-----------|------------|-------------------|------------------|
| 3-C CAMAS | | | | | | | |
| Efc0145 | CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 64.49 CIENTO CINCUENTA PESOS 39/100 MXN | 150.39 | 9,698.65 | 1.5735 % | |
| IMPORTE DE CAMAS | | | | | | 9,698.65 | 1.5735 % |
| 3-LT ALCANTARILLADO | | | | | | | |
| Efc0149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE Ø ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 921.20 CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 MXN | 142.47 | 131,243.36 | 21.2928 % | |
| IMPORTE DE ALCANTARILLADO | | | | | | 131,243.36 | 21.2928 % |
| IMPORTE DE LINEA DE TUBERIA | | | | | | 140,942.01 | 22.8662 % |
| 4 RELLENOS | | | | | | | |
| 4-R RELLENOS | | | | | | | |
| Efc0105 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 322.48 CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN | 152.00 | 49,016.96 | 7.9524 % | |
| Efc0103 | RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 788.19 CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100 MXN | 54.10 | 42,641.08 | 6.9180 % | |
| IMPORTE DE RELLENOS | | | | | | 91,658.04 | 14.8705 % |
| IMPORTE DE RELLENOS | | | | | | 91,658.04 | 14.8705 % |
| 5 POZO DE VISITA | | | | | | | |
| 5-PV POZO DE VISITA | | | | | | | |
| Efc0173 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 9.00 DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 26/100 MXN | 10,902.26 | 98,120.34 | 15.9189 % | |

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

| | | | | | | |
|---------|---|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| Efc0175 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.01 A 2.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5.00 TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 35/100 MXN | 13,747.35 | 68,736.75 | 11.1518 % |
| Efc0179 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 3.01 A 3.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 MXN | 18,577.68 | 18,577.68 | 3.0140 % |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--|-------------------|-------------------|----------|
| IMPORTE DE POZO DE VISITA | | | | 185,434.77 | 30.0847 % | |
| IMPORTE DE POZO DE VISITA | | | | 185,434.77 | 30.0847 % | |
| 6 | MAMPARA INFORMATIVA | | | | | |
| 6-MI | MAMPARA INFORMATIVA | | | | | |
| Efc0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.00 TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN | 3,485.02 | 3,485.02 | 0.5654 % |
| IMPORTE DE MAMPARA INFORMATIVA | | | | 3,485.02 | 0.5654 % | |
| IMPORTE DE MAMPARA INFORMATIVA | | | | 3,485.02 | 0.5654 % | |
| IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI | | | | 616,375.79 | 100.0000 % | |
| SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | 616,375.79 | | |

IVA (16.0000%)

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

98,620.13

714,995.92

C. KARIME GALINDO MEDINA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESUPUESTO

OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA LOCALIDAD DE DAJIEDHI

MUNICIPIO: ACTOPAN

LOCALIDAD: DAJIEDHI

Bo. Y/O COL.: DAJIEDHI

ACTOPAN. HGO. A 15 DE JULIO DE 2021

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, HIDALGO.

PRESENTE.

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE |
|---------|---|--------|----------|-----------|---------------------|
| 1.0 | PRELIMINARES | | | | \$4,857.52 |
| Efc0081 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 662.69 | \$ 7.33 | \$4,857.52 |
| 2.0 | EXCAVACIONES | | | | \$211,408.53 |
| AAc0023 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 972.91 | \$ 67.93 | \$66,089.78 |
| AAc0024 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 49.70 | \$ 75.88 | \$3,771.24 |
| AAc0028 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 12.41 | \$ 618.68 | \$7,677.82 |
| AAc0027 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 243.28 | \$ 550.27 | \$133,869.69 |
| 3.0 | LINEA DE TUBERIA | | | | |
| | CAMAS | | | | \$10,771.12 |
| Efc0145 | CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 64.49 | \$ 167.02 | \$10,771.12 |
| | ALCANTARILLADO | | | | \$145,512.75 |
| Efc0149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE Ø ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 921.20 | \$ 157.96 | \$145,512.75 |



2020-2021



PRESUPUESTO

OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA LOCALIDAD DE DAJIEDHI

MUNICIPIO: ACTOPAN

LOCALIDAD: DAJIEDHI

Bo. Y/O COL.: DAJIEDHI

ACTOPAN. HGO. A 15 DE JULIO DE 2021

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, HIDALGO.

PRESENTE.

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE |
|---------|---|--------|----------|--------------|--------------|
| 4.0 | RELLENOS | | | | \$101,912.69 |
| | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 322.48 | \$ 168.89 | \$54,463.65 |
| | RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 788.19 | \$ 60.20 | \$47,449.04 |
| 5.0 | POZOS | | | | \$206,740.86 |
| EFc0173 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 9.00 | \$ 12,100.13 | \$108,901.17 |
| EFc0175 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.01 A 2.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5.00 | \$ 15,254.86 | \$76,274.30 |
| EFc0179 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 3.01 A 3.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | \$ 20,565.38 | \$20,565.38 |





PRESUPUESTO

OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA LOCALIDAD DE DAJIEDHI

MUNICIPIO: ACTOPAN

LOCALIDAD: DAJIEDHI

Bo. Y/O COL.: DAJIEDHI

ACTOPAN, HGO. A 15 DE JULIO DE 2021


M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, HIDALGO.

PRESENTE.

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE |
|---------|--|--------|----------|-------------|-------------------|
| 6.0 | MAMPARA INFORMATIVA | | | | \$3,974.99 |
| Efc0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.00 | \$ 3,974.99 | \$3,974.99 |
| | | | | Subtotal | \$684,178.45 |
| | | | | IVA | \$109,468.55 |
| | | | | GRAN TOTAL | \$793,647.00 |




ARTURO GUZMAN PINEDA
PERSONA FISICA





M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, HGO.
PRESENTE:

LA QUE SUSCRIBE, ING. MARIA DOLORES ESCORCIA GONZALEZ, ANTES QUE NADA LE QUIERO AGRADECER LA INVITACIÓN PARA COTIZAR LOS TRABAJOS A REALIZAR: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA LOCALIDAD DE DAJIEDHI, MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO. POR MEDIO DE LA PRESENTE LE PRESENTO LA SIGUIENTE COTIZACIÓN.

SE ANEXA PRESUPUESTO.



SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO SE A DE SU INTERES LA COTIZACION PRESENTADA, QUEDO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

ING. MARIA DOLORES ESCORCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE COPROMAQ SA DE CV

ACTOPAN, HGO. A 15 DE JULIO DE 2021



PRESUPUESTO

ACTOPAN, HGO. A 15 DE JULIO DE 2021
 OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA LOCALIDAD DE DAJIEDHI
 MUNICIPIO: ACTOPAN
 LOCALIDAD: DAJIEDHI
 Bo. Y/O COL.: DAJIEDHI

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE |
|---------|---|--------|----------|-----------|---------------------|
| 1.0 | PRELIMINARES | | | | \$4,678.59 |
| EFc0081 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 662.69 | \$ 7.06 | \$4,678.59 |
| 2.0 | EXCAVACIONES | | | | \$203,788.35 |
| AAc0023 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 972.91 | \$ 65.48 | \$63,706.15 |
| AAc0024 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 49.70 | \$ 73.15 | \$3,635.56 |
| AAc0028 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 12.41 | \$ 596.39 | \$7,401.20 |
| AAc0027 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 243.28 | \$ 530.44 | \$129,045.44 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESUPUESTO

ACTOPAN, HGO. A 15 DE JULIO DE 2021

OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA LOCALIDAD DE DAJIEDHI
 MUNICIPIO: ACTOPAN
 LOCALIDAD: DAJIEDHI
 Bo. Y/O COL.: DAJIEDHI

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE |
|---------|--|--------|----------|-----------|---------------------|
| 3.0 | LINEA DE TUBERIA | | | | |
| | CAMAS | | | | \$10,382.89 |
| EFc0145 | CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 64.49 | \$ 161.00 | \$10,382.89 |
| | ALCANTARILLADO | | | | \$140,271.12 |
| EFc0149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE Ø ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 921.20 | \$ 152.27 | \$140,271.12 |
| 4.0 | RELLENOS | | | | \$98,238.41 |
| EFc0105 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 322.48 | \$ 162.80 | \$52,499.74 |
| EFc0103 | RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 788.19 | \$ 58.03 | \$45,738.67 |





PRESUPUESTO

ACTOPAN, HGO. A 15 DE JULIO DE 2021

OBRA: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA LOCALIDAD DE DAJIEDHI
 MUNICIPIO: ACTOPAN
 LOCALIDAD: DAJIEDHI
 Bo. Y/O COL.: DAJIEDHI

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE |
|---------|---|--------|----------|--------------|--------------|
| 5.0 | POZOS | | | | \$198,326.80 |
| EFc0173 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 9.00 | \$ 11,664.09 | \$104,976.81 |
| EFc0175 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.01 A 2.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5.00 | \$ 14,705.14 | \$73,525.70 |
| EFc0179 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 3.01 A 3.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | \$ 19,824.29 | \$19,824.29 |

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO: PMAH-DGOP/824/2021
ACTOPAN, HGO., A 15 DE JULIO DEL 2021
ASUNTO: Solicitud de cotización

KARIME GALINDO PINEDA

Tamarindo 692. El Saucillo,
Mineral de la Reforma, Hidalgo
C.P. 42186

PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción III, 34 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 69 del Presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el año 2021, este municipio tiene considerado la realización del procedimiento de contratación de obra pública, relativo a los trabajos de: **DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI**, para los cuales su representada ha sido identificada como un posible contratista.

Por lo antes mencionado y con el propósito de conocer el costo estimado de la obra, le solicitamos nos proporcione una cotización del importe de los trabajos descritos en el documento anexo que contiene las consideraciones a tomar en cuenta de; catálogo de conceptos, plazo de ejecución, garantías, anticipos, retenciones y términos y condiciones de pago.

Dicha cotización se requiere se remita en papelería de su representada, debidamente firmada por persona facultada, al siguiente domicilio: Dirección General de Obras Públicas, Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo, calle Miguel Hidalgo No. 8, col. Centro Nte, C.P. 42500, Actopan, Hidalgo, dirigida a nombre de M. en C. Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, Presidenta Municipal Constitucional de Actopan, Hidalgo, con fecha límite para presentar la cotización el 16 de julio de 2021.

Vencido el plazo de recepción de cotizaciones este municipio determinará a la persona a la que convocará al procedimiento de contratación por adjudicación directa.

Este documento no genera obligación alguna para este municipio.

En espera de su contestación, agradezco la atención que sirva para la presente.

ATENTAMENTE

ING. JUAN JOSE HERNANDEZ JERONIMO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
2020-2024

NOTA: para la entrega de la solicitud de cotización:

- A) **Persona física:** firmar de recibido poniendo nombre completo y en su caso sello, fecha en la cual recibe la invitación y medio de contacto (correo o teléfono).
- B) **Persona moral:** firmar de recibido poniendo nombre completo, fecha en la cual recibe la invitación, cargo que desempeña y sello de la empresa, medio de contacto (correo o teléfono).

C.c.p. Archivo

TTPAM/pcjc



RECIBI ORIGINAL
KARIME GALINDO
15/ JULIO 21
[Handwritten signature]

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO: PMAH-DGOP/823/2021
ACTOPAN, HGO., A 15 DE JULIO DEL 2021
ASUNTO: Solicitud de cotización

Arturo Guzmán Pineda

Av. Reforma, N° 19, Col. Centro
Zapotlán de Juárez, Hidalgo, C.P. 42190
PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción III, 34 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 69 del Presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el año 2021, este municipio tiene considerado la realización del procedimiento de contratación de obra pública, relativo a los trabajos de: **DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI**, para los cuales su representada ha sido identificada como un posible contratista.

Por lo antes mencionado y con el propósito de conocer el costo estimado de la obra, le solicitamos nos proporcione una cotización del importe de los trabajos descritos en el documento anexo que contiene las consideraciones a tomar en cuenta de; catálogo de conceptos, plazo de ejecución, garantías, anticipos, retenciones y términos y condiciones de pago.

Dicha cotización se requiere se remita en papelería de su representada, debidamente firmada por persona facultada, al siguiente domicilio: Dirección General de Obras Públicas, Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo, calle Miguel Hidalgo No. 8, col. Centro Nte, C.P. 42500, Actopan, Hidalgo, dirigida a nombre de M. en C. Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, Presidenta Municipal Constitucional de Actopan, Hidalgo, con fecha límite para presentar la cotización el 16 de julio de 2021.

Vencido el plazo de recepción de cotizaciones este municipio determinará a la persona a la que convocará al procedimiento de contratación por adjudicación directa.

Este documento no genera obligación alguna para este municipio.

En espera de su contestación, agradezco la atención que sirva para la presente.

ATENTAMENTE

ING. JUAN JOSE HERNANDEZ JERONIMO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2020-2024

NOTA: para la entrega de la solicitud de cotización:

- A) **Persona física:** firmar de recibido poniendo nombre completo y en su caso sello, fecha en la cual recibe la invitación y medio de contacto (correo o teléfono).
- B) **Persona moral:** firmar de recibido poniendo nombre completo, fecha en la cual recibe la invitación, cargo que desempeña y sello de la empresa, medio de contacto (correo o teléfono).

C.c.p. Archivo

TTPAM/pcjc

Recibi original
15-07-21
Arturo Guzmán P.



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO: PMAH-DGOP/822/2021
ACTOPAN, HGO., A 15 DE JULIO DEL 2021
ASUNTO: Solicitud de cotización

COPROMAQ, S.A. DE C.V.

Segunda privada de Hacienda de Ixtimalco,
N° 101, lote 23, Haciendas de Hidalgo,
C.P. 42082, Pachuca de Soto, Hidalgo
PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción III, 34 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 69 del Presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el año 2021, este municipio tiene considerado la realización del procedimiento de contratación de obra pública, relativo a los trabajos de: **DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI**, para los cuales su representada ha sido identificada como un posible contratista.

Por lo antes mencionado y con el propósito de conocer el costo estimado de la obra, le solicitamos nos proporcione una cotización del importe de los trabajos descritos en el documento anexo que contiene las consideraciones a tomar en cuenta de; catálogo de conceptos, plazo de ejecución, garantías, anticipos, retenciones y términos y condiciones de pago.

Dicha cotización se requiere se remita en papelería de su representada, debidamente firmada por persona facultada, al siguiente domicilio: Dirección General de Obras Públicas, Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo, calle Miguel Hidalgo No. 8, col. Centro Nte, C.P. 42500, Actopan, Hidalgo, dirigida a nombre de M. en C. Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, Presidenta Municipal Constitucional de Actopan, Hidalgo, con fecha límite para presentar la cotización el 16 de julio de 2021.

Vencido el plazo de recepción de cotizaciones este municipio determinará a la persona a la que convocará al procedimiento de contratación por adjudicación directa.

Este documento no genera obligación alguna para este municipio.

En espera de su contestación, agradezco la atención que sirva para la presente.

ATENTAMENTE

ING. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ JERÓNIMO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA: para la entrega de la solicitud de cotización:

- A) **Persona física:** firmar de recibido poniendo nombre completo y en su caso sello, fecha en la cual recibe la invitación y medio de contacto (correo o teléfono).
- B) **Persona moral:** firmar de recibido poniendo nombre completo, fecha en la cual recibe la invitación, cargo que desempeña y sello de la empresa, medio de contacto (correo o teléfono).

C.c.p. Archivo

TTPAM/pjc

15/Jul/21
Recibo Original
[Firma]



KARIME GALINDO MEDINA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA NO. AO-PMA-FAISM-2021/004

OBRA: "DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI, LOCALIDAD DE DAJIEDHI, MUNICIPIO DE ACTOPAN, ESTADO DE HIDALGO."

PT-00.- OFICIO INVITACIÓN.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Karime Galindo Medina', is written over a large, light-colored diagonal line that spans across the lower half of the page.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO: PMAH-DGOP/824/2021
ACTOPAN, HGO., A 15 DE JULIO DEL 2021
ASUNTO: Solicitud de cotización

KARIME GALINDO PINEDA

Tamarindo 692. El Saucillo,
Mineral de la Reforma, Hidalgo
C.P. 42186

PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción III, 34 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 69 del Presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el año 2021, este municipio tiene considerado la realización del procedimiento de contratación de obra pública, relativo a los trabajos de: **DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI**, para los cuales su representada ha sido identificada como un posible contratista.

Por lo antes mencionado y con el propósito de conocer el costo estimado de la obra, le solicitamos nos proporcione una cotización del importe de los trabajos descritos en el documento anexo que contiene las consideraciones a tomar en cuenta de; catálogo de conceptos, plazo de ejecución, garantías, anticipos, retenciones y términos y condiciones de pago.

Dicha cotización se requiere se remita en papelería de su representada, debidamente firmada por persona facultada, al siguiente domicilio: Dirección General de Obras Públicas, Presidencia Municipal de Actopan, Hidalgo, calle Miguel Hidalgo No. 8, col. Centro Nte, C.P. 42500, Actopan, Hidalgo, dirigida a nombre de M. en C. Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, Presidenta Municipal Constitucional de Actopan, Hidalgo, con fecha límite para presentar la cotización el 16 de julio de 2021.

Vencido el plazo de recepción de cotizaciones este municipio determinará a la persona a la que convocará al procedimiento de contratación por adjudicación directa.

Este documento no genera obligación alguna para este municipio.

En espera de su contestación, agradezco la atención que sirva para la presente.

ATENTAMENTE



ING. JUAN JOSE HERNANDEZ JERONIMO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
2020-2024

NOTA: para la entrega de la solicitud de cotización:

- A) **Persona física:** firmar de recibido poniendo nombre completo y en su caso sello, fecha en la cual recibe la invitación y medio de contacto (correo o teléfono).
- B) **Persona moral:** firmar de recibido poniendo nombre completo, fecha en la cual recibe la invitación, cargo que desempeña y sello de la empresa, medio de contacto (correo o teléfono).

C.c.p. Archivo

TTPAM/pcjc

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO: PMAH-DGOP/835/2021
ACTOPAN, HGO., A 16 DE JULIO DEL 2021
ASUNTO: Solicitud de cotización

KARIME GALINDO PINEDA
Tamarindo 692. El Saucillo,
Mineral de la Reforma, Hidalgo
C.P. 42186
PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; **34 y 51** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el año 2021, el Municipio de Actopan, Hidalgo tiene a bien hacerle la atenta invitación para que participe en el procedimiento por Adjudicación Directa N° **AO-PMA-FAISM-2021/004** para la adjudicación del contrato de la obra denominada **DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI**; a base de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los recursos autorizados por la Secretaria de Finanzas del Estado de Hidalgo, mediante oficio N° **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-003-002**, de fecha **28 de junio de 2021**, con cargo **W** de conformidad con lo siguiente:

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI**
2. UBICACIÓN: **MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI**
3. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN: **19 DE JULIO DE 2021, 11:30 HRS**
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: **32 DÍAS NATURALES**
5. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **22 DE JULIO DE 2021**
6. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **22 DE AGOSTO DE 2021**

En espera de su contestación, agradezco la atención que sirva para la presente.

ATENTAMENTE



ING. JUAN JOSE HERNANDEZ JERONIMO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2020-2024

C.c.p. Archivo
TTPAM/JJHJ/pcjc

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GALINDO
MEDINA
KARIME

SEXO M

DOMICILIO
C 4 116 MZA 7 LTE 12
FRACC RINCONADA DE SAN FRANCISCO 42184
MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

CLAVE DE ELECTOR GLMDKR79060813M300

CURP
GAMK790608MHGLDR05

AÑO DE REGISTRO
1997 04

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN VIGENCIA
08/06/1979 1720 2017 - 2027



INE






C081675

EDUARDO GARCÍA MEDINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2050291160<<1720044899155
7906086M2712310MEX<04<<05112<0
GALINDO<MEDINA<<KARIME<<<<<<<<

Karime Medina Galindo

FOLIO
A13 126765



EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO Y COMO OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR, HAGO SABER A LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, Y CERTIFICO QUE EN EL LIBRO NUMERO 01 DEL REGISTRO QUE ES A MI CARGO, A LA FOJA 373 SE ENCUENTRAN ASENTADOS LOS DATOS SIGUIENTES:

ACTA DE NACIMIENTO

| | |
|-------|-------|
| CRIP: | ----- |
| CURP: | ----- |

| | | | | |
|------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------------------|
| OFICIALIA | LIBRO No. | ACTA No. | LOCALIDAD | FECHA DE REGISTRO |
| 01 | 01 | 00373 | EL ARENAL | DIA MES AÑO 16/JUNIO/1979 |
| MUNICIPIO O DELEGACION | | | ENTIDAD FEDERATIVA | |
| EL ARENAL | | | HIDALGO | |

DATOS DEL REGISTRADO

| | | |
|--------------|-----------------|------------------|
| KARIME | GALINDO | MEDINA |
| NOMBRE(S) | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
| MEXICANA | FEMENINO | |
| NACIONALIDAD | SEXO | |

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

| | | | | |
|-----------|-----------|---------|--------|---------------|
| LOCALIDAD | MUNICIPIO | ENTIDAD | PAIS | FECHA |
| PACHUCA | PACHUCA | HIDALGO | MEXICO | 08/JUNIO/1979 |

COMPARECIO: **AMBOS**

DATOS DE LOS PADRES

| | | |
|--------------|-----------------|------------------|
| JAIME ISAURO | GALINDO | MORENO |
| NOMBRE(S) | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
| MEXICANA | | |
| NACIONALIDAD | | |
| SARA | MEDINA | BRAVO |
| NOMBRE(S) | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
| MEXICANA | | |
| NACIONALIDAD | | |

DATOS DE LOS ABUELOS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ABUELO PATERNO: ----- | NACIONALIDAD: ----- |
| ABUELA PATERNA: ----- | NACIONALIDAD: ----- |
| ABUELO MATERNO: ----- | NACIONALIDAD: ----- |
| ABUELA MATERNA: ----- | NACIONALIDAD: ----- |

SE EXTIENDE ESTA CERTIFICACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 406 DE LA LEY PARA LA FAMILIA VIGENTE EN EL ESTADO DE HIDALGO, EN EL ARENAL, HGO. EL SUSCRITO OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

LIC. ALEJANDRA LOPEZ FLORES
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

26/05/2018 13:16:04
FECHA DE EXPEDICION

SEILLO DE LA OFICIALIA
DEL REGISTRO DEL
ESTADO FAMILIAR



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

GAMK7906083F0
Registro Federal de Contribuyentes

KARIME GALINDO MEDINA
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 16040644277
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

**CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL**

Lugar y Fecha de Emisión
MINERAL DE LA REFORMA , HIDALGO A 05 DE ABRIL DE 2021



GAMK7906083F0

Datos de Identificación del Contribuyente:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| RFC: | GAMK7906083F0 |
| CURP: | GAMK790608MHGLDR05 |
| Nombre (s): | KARIME |
| Primer Apellido: | GALINDO |
| Segundo Apellido: | MEDINA |
| Fecha inicio de operaciones: | 01 DE JULIO DE 2008 |
| Estatus en el padrón: | ACTIVO |
| Fecha de último cambio de estado: | 09 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| Nombre Comercial: | |

Datos de Ubicación:

| | |
|---|---|
| Código Postal:42186 | Tipo de Vialidad: CALLE |
| Nombre de Vialidad: TAMARINDO | Número Exterior: 692 LOTE 7 MANZANA H |
| Número Interior: | Nombre de la Colonia: EL SAUCILLO |
| Nombre de la Localidad: MINERAL DE LA REFORMA | Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: MINERAL DE LA REFORMA |
| Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO | Entre Calle: CALLE MAPLE |

Página [1] de [3]



GOBIERNO DE MÉXICO


Contacto

Av Hidalgo 77, col. Guerrero, cp. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Y Calle: CALLE EBANO

Correo Electrónico: constructorakarime@hotmail.com

Tel. Móvil Lada: 044

Número: 7721269077

Actividades Económicas:

| Orden | Actividad Económica | Porcentaje | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|-------|--|------------|--------------|-----------|
| 1 | Asalariado | 60 | 26/04/2016 | |
| 2 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 40 | 26/04/2016 | |

Regímenes:

| Régimen | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|--------------|-----------|
| Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | 01/07/2008 | |
| Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 26/04/2016 | |

Obligaciones:

| Descripción de la Obligación | Descripción Vencimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|--|--------------|-----------|
| Declaración anual de ISR. Personas Físicas. | A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente. | 26/04/2016 | |
| Pago definitivo mensual de IVA. | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 26/04/2016 | |
| Declaración de proveedores de IVA | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 26/04/2016 | |
| Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta. | A más tardar el 15 de febrero del año siguiente | 26/04/2016 | |
| Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 26/04/2016 | |

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:

Sello Digital:

||2021/04/05|GAMK7906083F0|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|2000010888880000031||
IPq5xmVMcePXGRL3CBaKYUTy0REQV8D1qEHB5zaqsP98xRg86FezGoYD7qPYf3IT/FFckDM5HUvU77VnAtxj
opMUilcWjDGFgbESbFssh3TzHMqJqImiKmdsP2QUhuOt8p2F3J5M3pOujWhqRoFR1Pk0TasKtJ5s+dpXIGwc3g
w=

Página [2] de [3]



GOBIERNO DE
MÉXICO



Contacto

Av Hidalgo 77, col. Guerrero, cp. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line that spans the width of the footer area.

Contacto

Av Hidalgo 77, col. Guerrero, cp. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx



KARIME GALINDO MEDINA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA NO. AO-PMA-FAISM-2021/004

OBRA: "DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI, LOCALIDAD DE DAJIEDHI, MUNICIPIO DE ACTOPAN, ESTADO DE HIDALGO."

PE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO.

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-10

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

1/2



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-10.- Catálogo de conceptos Resumen

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario en letra | Precio unitario | Total | % |
|-------------|---|--------|----------|--------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| A | DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | |
| 1-P | LIMPIEZA Y TRAZO | | | | | 4,373.75 | 0.7096 % |
| | IMPORTE DE PRELIMINARES | | | | | 4,373.75 | 0.7096 % |
| | (*CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 75/100 MXN*) | | | | | | |
| 2 | EXCAVACIONES | | | | | | |
| 2-E | EXCAVACIONES | | | | | 190,482.20 | 30.9036 % |
| | IMPORTE DE EXCAVACIONES | | | | | 190,482.20 | 30.9036 % |
| | (*CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 MXN*) | | | | | | |
| 3 | LINEA DE TUBERIA | | | | | | |
| 3-C | CAMAS | | | | | 9,698.65 | 1.5735 % |
| 3-LT | ALCANTARILLADO | | | | | 131,243.36 | 21.2928 % |
| | IMPORTE DE LINEA DE TUBERIA | | | | | 140,942.01 | 22.8662 % |
| | (*CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 MXN*) | | | | | | |
| 4 | RELLENOS | | | | | | |
| 4-R | RELLENOS | | | | | 91,658.04 | 14.8705 % |
| | IMPORTE DE RELLENOS | | | | | 91,658.04 | 14.8705 % |
| | (*NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 04/100 MXN*) | | | | | | |
| 5 | POZO DE VISITA | | | | | | |
| 5-PV | POZO DE VISITA | | | | | 185,434.77 | 30.0847 % |
| | IMPORTE DE POZO DE VISITA | | | | | 185,434.77 | 30.0847 % |
| | (*CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 77/100 MXN*) | | | | | | |

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-10

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

2/2



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-10.- Catálogo de conceptos Resumen

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario en letra | Precio unitario | Total | % |
|-------------|---|--------|----------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 6 | MAMPARA INFORMATIVA | | | | | | |
| 6-MI | MAMPARA INFORMATIVA | | | | | 3,485.02 | 0.5654 % |
| | IMPORTE DE MAMPARA INFORMATIVA | | | | | 3,485.02 | 0.5654 % |
| | (*TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN*) | | | | | | |
| | IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI | | | | | 616,375.79 | 100.0000 % |
| | (*SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 MXN*) | | | | | | |
| | SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | | 616,375.79 | |
| | IVA (16.0000%) | | | | | 98,620.13 | |
| | IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | | 714,995.92 | |

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, .

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

Anexo: PE-10
ADJUDICACION DIRECTA No. No. AO-PMA-FAISM-2021/004
Fecha de propuesta: 19/jul./2021
Inicio de Obra: 22/jul./2021
Fin de obra: 21/ago./2021
Duración en días: 31
Página: 1/6

PE-O1.- Análisis de precios unitarios

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario en letra | Precio unitario | Total | % |
|------------|---|--------|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | |
| 1-P | LIMPIEZA Y TRAZO | | | | | | |
| Efc0081 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 662.69 | SEIS PESOS 60/100 MXN | 6.60 | 4,373.75 | 0.7096 % |
| | IMPORTE DE LIMPIEZA Y TRAZO | | | | | 4,373.75 | 0.7096 % |
| | IMPORTE DE PRELIMINARES | | | | | 4,373.75 | 0.7096 % |
| 2 | EXCAVACIONES | | | | | | |
| 2-E | EXCAVACIONES | | | | | | |
| AAc0023 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 972.91 | SESENTA Y UN PESOS 19/100 MXN | 61.19 | 59,532.36 | 9.6585 % |
| AAc0024 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 49.70 | SESENTA Y OCHO PESOS 81/100 MXN | 68.81 | 3,419.86 | 0.5548 % |


C. KARIME GALINDO MEDINA
Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2. EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo: PE-10
 ADJUDICACION DIRECTA No. No. AO-PMA-FAISM-2021/004
 Fecha de propuesta: 19/jul./2021
 Inicio de Obra: 22/jul./2021
 Fin de obra: 21/ago./2021
 Duración en días: 31
 Página: 2/6



Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,
 Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-01.- Análisis de precios unitarios

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario en letra | Precio unitario | Total | % |
|--------------------------------|---|--------|----------|--|-----------------|-------------------|------------------|
| AAc0028 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 12.41 | QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 MXN | 555.97 | 6,899.59 | 1.1194 % |
| AAc0027 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 243.28 | CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 85/100 MXN | 495.85 | 120,630.39 | 19.5709 % |
| IMPORTE DE EXCAVACIONES | | | | | | 190,482.20 | 30.9036 % |
| IMPORTE DE EXCAVACIONES | | | | | | 190,482.20 | 30.9036 % |
| 3 | LINEA DE TUBERIA | | | | | | |
| 3-C | CAMAS | | | | | | |
| Efc0145 | CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 64.49 | CIENTO CINCUENTA PESOS 39/100 MXN | 150.39 | 9,698.65 | 1.5735 % |
| IMPORTE DE CAMAS | | | | | | 9,698.65 | 1.5735 % |
| 3-LT | ALCANTARILLADO | | | | | | |


 C. KARIME GALINDO MEDINA
 Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-10

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

3/6



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-01.- Análisis de precios unitarios

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario en letra | Precio unitario | Total | % |
|------------------------------------|--|--------|----------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| Efc0149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE Ø ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 921.20 | CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 MXN | 142.47 | 131,243.36 | 21.2928 % |
| IMPORTE DE ALCANTARILLADO | | | | | | 131,243.36 | 21.2928 % |
| IMPORTE DE LINEA DE TUBERIA | | | | | | 140,942.01 | 22.8662 % |
| 4 | RELLENOS | | | | | | |
| 4-R | RELLENOS | | | | | | |
| Efc0105 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 322.48 | CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN | 152.00 | 49,016.96 | 7.9524 % |
| Efc0103 | RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 788.19 | CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100 MXN | 54.10 | 42,641.08 | 6.9180 % |
| IMPORTE DE RELLENOS | | | | | | 91,658.04 | 14.8705 % |
| IMPORTE DE RELLENOS | | | | | | 91,658.04 | 14.8705 % |
| 5 | POZO DE VISITA | | | | | | |
| 5-PV | POZO DE VISITA | | | | | | |


 C. KARIME GALINDO MEDINA
 Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo: PE-10
 ADJUDICACION DIRECTA No. No. AO-PMA-FAISM-2021/004
 Fecha de propuesta: 19/jul./2021
 Inicio de Obra: 22/jul./2021
 Fin de obra: 21/ago./2021
 Duración en días: 31
 Página: 4/6



Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,
 Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-01.- Análisis de precios unitarios

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario en letra | Precio unitario | Total | % |
|---------|---|--------|----------|---|-----------------|-----------|-----------|
| Efc0173 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 9.00 | DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 26/100 MXN | 10,902.26 | 98,120.34 | 15.9189 % |
| Efc0175 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.01 A 2.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5.00 | TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 35/100 MXN | 13,747.35 | 68,736.75 | 11.1518 % |


 C. KARIME GALINDO MEDINA
 Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2. EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-10

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

5/6



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, .

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-01.- Análisis de precios unitarios

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario en letra | Precio unitario | Total | % |
|----------------------------------|---|--------|----------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| Efc0179 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 3.01 A 3.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm ² DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 MXN | 18,577.68 | 18,577.68 | 3.0140 % |
| IMPORTE DE POZO DE VISITA | | | | | | 185,434.77 | 30.0847 % |
| IMPORTE DE POZO DE VISITA | | | | | | 185,434.77 | 30.0847 % |
| 6 | MAMPARA INFORMATIVA | | | | | | |
| 6-MI | MAMPARA INFORMATIVA | | | | | | |

C. KARIME GALINDO MEDINA
Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-10

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

6/6



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, .

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-O1.- Análisis de precios unitarios

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario en letra | Precio unitario | Total | % |
|---|--|--------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| EFc0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1,17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.00 | TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN | 3,485.02 | 3,485.02 | 0.5654 % |
| IMPORTE DE MAMPARA INFORMATIVA | | | | | | 3,485.02 | 0.5654 % |
| IMPORTE DE MAMPARA INFORMATIVA | | | | | | 3,485.02 | 0.5654 % |
| IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI | | | | | | 616,375.79 | 100.0000 % |
| SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | | | 616,375.79 | |
| IVA (16.0000%) | | | | | | 98,620.13 | |
| IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | | | 714,995.92 | |


C. KARIME GALINDO MEDINA
Persona Fisica

R.F.C.: GAMK7906083F0



KARIME GALINDO MEDINA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA NO. AO-PMA-FAISM-2021/004

OBRA: "DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI, LOCALIDAD DE DAJIEDHI, MUNICIPIO DE ACTOPAN, ESTADO DE HIDALGO."

PE-11.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS. CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PROCEDERÁ A ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 45 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-11

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

1/5



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, .

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-11.- Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas en forma mensua

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | 01/jul./2021 | 01/ago./2021 | Total |
|-----------------|---|--------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 31/jul./2021 | 31/ago./2021 | |
| A | DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | |
| 1-P | LIMPIEZA Y TRAZO | | | | | |
| EFc0081 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 662.69 | 552.24 \$3,644.78 0.5913 % | 110.45 \$728.97 0.1183 % | 662.69 \$4,373.75 0.7096 % |
| 2 | EXCAVACIONES | | | | | |
| 2-E | EXCAVACIONES | | | | | |
| AAc0023 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 972.91 | 486.45 \$29,765.88 4.8292 % | 486.46 \$29,766.48 4.8293 % | 972.91 \$59,532.36 9.6585 % |
| AAc0024 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 49.70 | 24.85 \$1,709.93 0.2774 % | 24.85 \$1,709.93 0.2774 % | 49.70 \$3,419.86 0.5548 % |
| Suma en la hoja | | | | \$35,120.59 | \$32,205.38 | |
| Suma acumulada | | | | \$35,120.59 | \$32,205.38 | |

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-11

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

2/5



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-11.- Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas en forma mensua

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | 01/jul./2021 | 01/ago./2021 | Total |
|-------------|---|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | 31/jul./2021 | 31/ago./2021 | |
| AAC0028 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 12.41 | 6.20 \$3,447.01 0.5592 % | 6.21 \$3,452.58 0.5601 % | 12.41 \$6,899.59 1.1194 % |
| AAC0027 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 243.28 | 121.64 \$60,315.19 9.7855 % | 121.64 \$60,315.20 9.7855 % | 243.28 \$120,630.39 19.5709 % |
| 3 | LINEA DE TUBERIA | | | | | |
| 3-C | CAMAS | | | | | |
| EFC0145 | CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 64.49 | 6.44 \$968.51 0.1571 % | 58.05 \$8,730.14 1.4164 % | 64.49 \$9,698.65 1.5735 % |
| 3-LT | ALCANTARILLADO | | | | | |
| EFC0149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE Ø ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 921.20 | 125.61 \$17,895.66 2.9034 % | 795.59 \$113,347.70 18.3894 % | 921.20 \$131,243.36 21.2928 % |
| | | | Suma en la hoja | \$82,626.37 | \$185,845.62 | |
| | | | Suma acumulada | \$117,746.96 | \$218,051.00 | |

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-11

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

3/5



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-11.- Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas en forma mensua

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | 01/jul./2021 | 01/ago./2021 | Total |
|-------------|---|--------|----------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | 31/jul./2021 | 31/ago./2021 | |
| 4 | RELLENOS | | | | | |
| 4-R | RELLENOS | | | | | |
| Efc0105 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 322.48 | | 322.48 | 322.48 |
| | | | | | \$49,016.96 | \$49,016.96 |
| | | | | | 7.9524 % | 7.9524 % |
| Efc0103 | RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 788.19 | | 788.19 | 788.19 |
| | | | | | \$42,641.08 | \$42,641.08 |
| | | | | | 6.9180 % | 6.9180 % |
| 5 | POZO DE VISITA | | | | | |
| 5-PV | POZO DE VISITA | | | | | |
| Efc0173 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 9.00 | 1.05 | 7.95 | 9.00 |
| | | | | \$11,447.37 | \$86,672.97 | \$98,120.34 |
| | | | | 1.8572 % | 14.0617 % | 15.9189 % |
| | | | | Suma en la hoja | \$11,447.37 | \$178,331.01 |
| | | | | Suma acumulada | \$129,194.35 | \$396,382.01 |

C. KARIME GALINDO MEDINA
Persona Fisica

R.F.C.: GAMK7906083FO

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-11

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

4/5



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-11.- Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas en forma mensua

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | 01/jul./2021 | 01/ago./2021 | Total |
|-------------|---|--------|----------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | 31/jul./2021 | 31/ago./2021 | |
| EFc0175 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.01 A 2.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5.00 | 0.58 \$7,973.46 1.2936 % | 4.42 \$60,763.29 9.8582 % | 5.00 \$68,736.75 11.1518 % |
| EFc0179 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 3.01 A 3.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | 0.11 \$2,043.54 0.3315 % | 0.89 \$16,534.14 2.6825 % | 1.00 \$18,577.68 3.0140 % |
| 6 | MAMPARA INFORMATIVA | | | | | |
| 6-MI | MAMPARA INFORMATIVA | | | | | |
| | | | | Suma en la hoja | \$10,017.00 | \$77,297.43 |
| | | | | Suma acumulada | \$139,411.33 | \$473,679.44 |

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-11

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

5/5



Ubicación: Dajjedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Ciente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-11.- Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas en forma mensual

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | 01/jul./2021 | 01/ago./2021 | Total |
|---------|--|--------|----------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 31/jul./2021 | 31/ago./2021 | |
| EFc0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.00 | | 1.00 \$3,485.02 0.5654 % | 1.00 \$3,485.02 0.5654 % |
| | Importe parcial | | | \$139,211.33 | \$477,164.46 | |
| | Importe acumulado | | | \$139,211.33 | \$616,375.79 | |
| | Porcentaje parcial | | | 22.5855 % | 77.4145 % | |
| | Porcentaje acumulado | | | 22.5855 % | 100.0000 % | |
| | Suma en la hoja | | | \$0.00 | \$3,485.02 | |
| | Suma acumulada | | | \$139,211.33 | \$477,164.46 | |

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Fisica

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-12

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

1/13



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-12.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: PE-12.1.- Mano de obra.

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Importe | Fecha de inicio | Días calendario | Fecha de fin | 01/jul./2021 31/jul./2021 | 01/ago./2021 31/ago./2021 | Total |
|------------------------|---|--------|------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A | DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI | | | | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1-P | LIMPIEZA Y TRAZO | | | | | | | | | |
| EFc0081 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 662.690000 | 4,373.75 | 22/07/2021 | 12.00 | 02/08/2021 | | | |
| 01-0101-01 | AUXILIAR CADENERO | JOR | 1.047713 | 335.38 | 22/07/2021 | 12.00 | 02/08/2021 | 0.873092 \$279.48 0.1663 % | 0.174621 \$55.90 0.0333 % | 1.047713 \$335.38 0.1996 % |
| 01-0101-02 | AUXILIAR ESTADALERO | JOR | 0.349238 | 111.79 | 22/07/2021 | 12.00 | 02/08/2021 | 0.291031 \$93.16 0.0554 % | 0.058207 \$18.63 0.0111 % | 0.349238 \$111.79 0.0665 % |
| 01-0104-06 | TOPOGRAFO | jor | 0.349238 | 166.58 | 22/07/2021 | 12.00 | 02/08/2021 | 0.291031 \$138.82 0.0826 % | 0.058207 \$27.76 0.0165 % | 0.349238 \$166.58 0.0991 % |
| 01-0115-00 | CABO DE OFICIOS | JOR | 0.034924 | 23.36 | 22/07/2021 | 12.00 | 02/08/2021 | 0.029103 \$19.47 0.0116 % | 0.005821 \$3.89 0.0023 % | 0.034924 \$23.36 0.0139 % |
| 2 | EXCAVACIONES | | | | | | | | | |
| 2-E | EXCAVACIONES | | | | | | | | | |
| Suma en la hoja | | | | | | | | \$530.93 | \$106.18 | |
| Suma acumulada | | | | | | | | \$530.93 | \$106.18 | |

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Fisica

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-12

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

3/13



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, .

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-12.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: PE-12.1.- Mano de obra.

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Importe | Fecha de inicio | Días calendario | Fecha de fin | 01/jul./2021 31/jul./2021 | 01/ago./2021 31/ago./2021 | Total |
|------------------------|--|-----------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01-0102-00 | AYUDANTE GENERAL | JOR | 3.063757 | 980.74 | 22/07/2021 | 20.00 | 10/08/2021 | 1.531879 \$490.37 0.2918 % | 1.531878 \$490.37 0.2918 % | 3.063757 \$980.74 0.5836 % |
| 01-0114-00 | OPERADOR DE EQUIPO MAYOR | JOR | 0.298498 | 175.38 | 22/07/2021 | 20.00 | 10/08/2021 | 0.149249 \$87.69 0.0522 % | 0.149249 \$87.69 0.0522 % | 0.298498 \$175.38 0.1044 % |
| 01-0115-00 | CABO DE OFICIOS | JOR | 0.306376 | 204.97 | 22/07/2021 | 20.00 | 10/08/2021 | 0.153188 \$102.49 0.0610 % | 0.153188 \$102.48 0.0610 % | 0.306376 \$204.97 0.1220 % |
| AAc0028 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 12.410000 | 6,899.59 | 22/07/2021 | 20.00 | 10/08/2021 | | | |
| 01-0101-04 | OPERADOR DE EQUIPO MENOR | JOR | 1.241000 | 397.26 | 22/07/2021 | 20.00 | 10/08/2021 | 0.620000 \$198.47 0.1181 % | 0.621000 \$198.79 0.1183 % | 1.241000 \$397.26 0.2364 % |
| 01-0102-00 | AYUDANTE GENERAL | JOR | 1.273489 | 407.66 | 22/07/2021 | 20.00 | 10/08/2021 | 0.636232 \$203.66 0.1212 % | 0.637257 \$204.00 0.1214 % | 1.273489 \$407.66 0.2426 % |
| Suma en la hoja | | | | | | | | \$1,082.68 | \$1,083.33 | |
| Suma acumulada | | | | | | | | \$8,119.06 | \$7,695.11 | |

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Fisica

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-12

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

4/13



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, .

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-12.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: PE-12.1.- Mano de obra.

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Importe | Fecha de inicio | Días calendario | Fecha de fin | 01/jul./2021 | 01/ago./2021 | Total |
|----------------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | 31/jul./2021 | 31/ago./2021 | |
| 01-0114-00 | OPERADOR DE EQUIPO MAYOR | JOR | 0.051703 | 30.38 | 22/07/2021 | 20.00 | 10/08/2021 | | | |
| | | | | | | | | 0.025831 | 0.025872 | 0.051703 |
| | | | | | | | | \$15.18 | \$15.20 | \$30.38 |
| | | | | | | | | 0.0090 % | 0.0090 % | 0.0181 % |
| 01-0115-00 | CABO DE OFICIOS | JOR | 0.127349 | 85.20 | 22/07/2021 | 20.00 | 10/08/2021 | | | |
| | | | | | | | | 0.063623 | 0.063726 | 0.127349 |
| | | | | | | | | \$42.56 | \$42.64 | \$85.20 |
| | | | | | | | | 0.0253 % | 0.0254 % | 0.0507 % |
| AAc0027 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 243.280000 | 120,630.39 | 22/07/2021 | 20.00 | 10/08/2021 | | | |
| 01-0101-04 | OPERADOR DE EQUIPO MENOR | JOR | 24.328000 | 7,787.64 | 22/07/2021 | 20.00 | 10/08/2021 | | | |
| | | | | | | | | 12.164000 | 12.164000 | 24.328000 |
| | | | | | | | | \$3,893.82 | \$3,893.82 | \$7,787.64 |
| | | | | | | | | 2.3169 % | 2.3169 % | 4.6339 % |
| 01-0102-00 | AYUDANTE GENERAL | JOR | 25.730509 | 8,236.59 | 22/07/2021 | 20.00 | 10/08/2021 | | | |
| | | | | | | | | 12.865254 | 12.865255 | 25.730509 |
| | | | | | | | | \$4,118.29 | \$4,118.30 | \$8,236.59 |
| | | | | | | | | 2.4505 % | 2.4505 % | 4.9010 % |
| 01-0114-00 | OPERADOR DE EQUIPO MAYOR | JOR | 0.724062 | 425.42 | 22/07/2021 | 20.00 | 10/08/2021 | | | |
| | | | | | | | | 0.362031 | 0.362031 | 0.724062 |
| | | | | | | | | \$212.71 | \$212.71 | \$425.42 |
| | | | | | | | | 0.1266 % | 0.1266 % | 0.2531 % |
| | | | | | | | | Suma en la hoja | \$8,282.56 | \$8,282.67 |
| | | | | | | | | Suma acumulada | \$16,401.62 | \$15,977.78 |

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2. EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-12

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

6/13



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, .

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-12.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: PE-12.1.- Mano de obra.

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Importe | Fecha de inicio | Días calendario | Fecha de fin | 01/jul./2021 31/jul./2021 | 01/ago./2021 31/ago./2021 | Total |
|------------------------|---|--------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 01-0102-00 | AYUDANTE GENERAL | JOR | 31.527149 | 10,092.16 | 29/07/2021 | 22.00 | 19/08/2021 | 4.298877 \$1,376.11 0.8188 % | 27.228272 \$8,716.05 5.1863 % | 31.527149 \$10,092.16 6.0051 % |
| 01-0108-00 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 31.527149 | 14,671.47 | 29/07/2021 | 22.00 | 19/08/2021 | 4.298877 \$2,000.53 1.1904 % | 27.228272 \$12,670.94 7.5396 % | 31.527149 \$14,671.47 8.7299 % |
| 01-0115-00 | CABO DE OFICIOS | JOR | 3.152715 | 2,109.20 | 29/07/2021 | 22.00 | 19/08/2021 | 0.429888 \$287.60 0.1711 % | 2.722827 \$1,821.60 1.0839 % | 3.152715 \$2,109.20 1.2550 % |
| 4 | RELLENOS | | | | | | | | | |
| 4-R | RELLENOS | | | | | | | | | |
| EFc0105 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 322.480000 | 49,016.96 | 01/08/2021 | 20.00 | 20/08/2021 | | | |
| 00-0010-01 | PEON | JOR | 92.104803 | 29,483.67 | 01/08/2021 | 20.00 | 20/08/2021 | | 92.104803 \$29,483.67 17.5436 % | 92.104803 \$29,483.67 17.5436 % |
| 01-0115-00 | CABO DE OFICIOS | JOR | 4.605240 | 3,080.95 | 01/08/2021 | 20.00 | 20/08/2021 | | 4.605240 \$3,080.95 1.8333 % | 4.605240 \$3,080.95 1.8333 % |
| Suma en la hoja | | | | | | | | \$3,664.24 | \$55,773.21 | |
| Suma acumulada | | | | | | | | \$21,621.23 | \$78,873.42 | |

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Fisica

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-12

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

7/13



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-12.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: PE-12.1.- Mano de obra.

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Importe | Fecha de inicio | Días calendario | Fecha de fin | 01/jul./2021 31/jul./2021 | 01/ago./2021 31/ago./2021 | Total |
|----------------|--|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| EFc0103 | RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 788.190000 | 42,641.08 | 01/08/2021 | 20.00 | 20/08/2021 | | | |
| 00-0010-01 | PEON | JOR | 96.292368 | 30,824.15 | 01/08/2021 | 20.00 | 20/08/2021 | | 96.292368 | 96.292368 |
| | | | | | | | | | \$30,824.15 | \$30,824.15 |
| | | | | | | | | | 18.3413 % | 18.3413 % |
| 01-0115-00 | CABO DE OFICIOS | JOR | 4.814659 | 3,221.06 | 01/08/2021 | 20.00 | 20/08/2021 | | 4.814659 | 4.814659 |
| | | | | | | | | | \$3,221.06 | \$3,221.06 |
| | | | | | | | | | 1.9166 % | 1.9166 % |
| 5 | POZO DE VISITA | | | | | | | | | |
| 5-PV | POZO DE VISITA | | | | | | | | | |
| EFc0173 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 9.000000 | 98,120.34 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | | | |
| 00-0010-01 | PEON | JOR | 1.836045 | 587.74 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | | 1.836045 | 1.836045 |
| | | | | | | | | | \$587.74 | \$587.74 |
| | | | | | | | | | 0.0408 % | 0.3089 % |
| | | | | | | | | | 0.214205 | 1.621840 |
| | | | | | | | | | \$68.57 | \$519.17 |
| | | | | | | | | | 0.0408 % | 0.3089 % |
| | | | | | | | | | \$68.57 | \$34,564.38 |
| | | | | | | | | | \$21,689.80 | \$113,437.80 |

Suma en la Hoja

Suma acumulada

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Fisica

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-12

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

8/13



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-12.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: PE-12.- Mano de obra.

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Importe | Fecha de inicio | Días calendario | Fecha de fin | 01/jul./2021 31/jul./2021 | 01/ago./2021 31/ago./2021 | Total |
|------------------------|---|--------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 01-0101-04 | OPERADOR DE EQUIPO MENOR | JOR | 0.262292 | 83.96 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | 0.030601 \$9.80 0.0058 % | 0.231691 \$74.16 0.0441 % | 0.262292 \$83.96 0.0500 % |
| 01-0102-00 | AYUDANTE GENERAL | JOR | 19.695540 | 6,304.74 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | 2.297813 \$735.55 0.4377 % | 17.397727 \$5,569.19 3.3138 % | 19.695540 \$6,304.74 3.7515 % |
| 01-0108-00 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 19.695540 | 9,165.52 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | 2.297813 \$1,069.31 0.6363 % | 17.397727 \$8,096.21 4.8175 % | 19.695540 \$9,165.52 5.4537 % |
| 01-0115-00 | CABO DE OFICIOS | JOR | 1.995783 | 1,335.20 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | 0.232841 \$155.77 0.0927 % | 1.762942 \$1,179.43 0.7018 % | 1.995783 \$1,335.20 0.7945 % |
| EFc0175 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.01 A 2.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5.000000 | 68,736.75 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | | | |
| Suma en la Hoja | | | | | | | | \$1,970.43 | \$14,918.99 | |
| Suma acumulada | | | | | | | | \$23,660.23 | \$128,356.79 | |

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Fisica

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-12

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

9/13



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-12.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: PE-12.1.- Mano de obra.

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Importe | Fecha de inicio | Días calendario | Fecha de fin | 01/jul./2021 | 01/ago./2021 | Total |
|------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | 31/jul./2021 | 31/ago./2021 | |
| 00-0010-01 | PEON | JOR | 1.020025 | 326.52 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | | | |
| | | | | | | | | 0.118323 | 0.901702 | 1.020025 |
| | | | | | | | | \$37.88 | \$288.64 | \$326.52 |
| | | | | | | | | 0.0225 % | 0.1717 % | 0.1943 % |
| 01-0101-04 | OPERADOR DE EQUIPO MENOR | JOR | 0.145718 | 46.65 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | | | |
| | | | | | | | | 0.016903 | 0.128815 | 0.145718 |
| | | | | | | | | \$5.41 | \$41.24 | \$46.65 |
| | | | | | | | | 0.0032 % | 0.0245 % | 0.0278 % |
| 01-0102-00 | AYUDANTE GENERAL | JOR | 13.574243 | 4,345.25 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | | | |
| | | | | | | | | 1.574612 | 11.999631 | 13.574243 |
| | | | | | | | | \$504.05 | \$3,841.20 | \$4,345.25 |
| | | | | | | | | 0.2999 % | 2.2856 % | 2.5855 % |
| 01-0108-00 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 13.574243 | 6,316.91 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | | | |
| | | | | | | | | 1.574612 | 11.999631 | 13.574243 |
| | | | | | | | | \$732.76 | \$5,584.15 | \$6,316.91 |
| | | | | | | | | 0.4360 % | 3.3227 % | 3.7587 % |
| 01-0115-00 | CABO DE OFICIOS | JOR | 1.371996 | 917.88 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | | | |
| | | | | | | | | 0.159152 | 1.212844 | 1.371996 |
| | | | | | | | | \$106.47 | \$811.41 | \$917.88 |
| | | | | | | | | 0.0634 % | 0.4828 % | 0.5462 % |
| Suma en la Hoja | | | | | | | | \$1,386.57 | \$10,566.64 | |
| Suma acumulada | | | | | | | | \$25,046.80 | \$138,923.43 | |

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-12

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

10/13



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-12.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: PE-12.1.- Mano de obra.

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Importe | Fecha de inicio | Días calendario | Fecha de fin | 01/jul./2021 31/jul./2021 | 01/ago./2021 31/ago./2021 | Total |
|------------------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| EFc0179 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 3.01 A 3.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.000000 | 18,577.68 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | | | |
| 00-0010-01 | PEON | JOR | 0.204005 | 65.30 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | 0.022441 \$7.18 0.0043 % | 0.181564 \$58.12 0.0346 % | 0.204005 \$65.30 0.0389 % |
| 01-0101-04 | OPERADOR DE EQUIPO MENOR | JOR | 0.029144 | 9.33 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | 0.003206 \$1.03 0.0006 % | 0.025938 \$8.30 0.0049 % | 0.029144 \$9.33 0.0056 % |
| 01-0102-00 | AYUDANTE GENERAL | JOR | 3.978030 | 1,273.41 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | 0.437583 \$140.07 0.0833 % | 3.540447 \$1,133.34 0.6744 % | 3.978030 \$1,273.41 0.7577 % |
| 01-0108-00 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 3.978030 | 1,851.22 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | 0.437583 \$203.63 0.1212 % | 3.540447 \$1,647.59 0.9804 % | 3.978030 \$1,851.22 1.1015 % |
| Suma en la hoja | | | | | | | | \$351.91 | \$2,847.35 | |
| Suma acumulada | | | | | | | | \$25,398.71 | \$141,770.78 | |

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-12

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

11/13



KARIME GALINDO MEDINA

Ubicación: Dajiedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-12.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: PE-12.1.- Mano de obra.

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Importe | Fecha de inicio | Días calendario | Fecha de fin | 01/jul./2021 | 01/ago./2021 | Total |
|----------------|---|------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 31/jul./2021 | 31/ago./2021 | |
| 01-0115-00 | CABO DE OFICIOS | JOR | 0.400717 | 268.08 | 30/07/2021 | 17.00 | 15/08/2021 | 0.044079 | 0.356638 | 0.400717 |
| | | | | | | | | \$29.49 | \$238.59 | \$268.08 |
| | | | | | | | | 0.0175 % | 0.1420 % | 0.1595 % |
| 6 | MAMPARA INFORMATIVA | | | | | | | | | |
| 6-MI | MAMPARA INFORMATIVA | | | | | | | | | |
| EFc0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.000000 | 3,485.02 | 17/08/2021 | 5.00 | 21/08/2021 | | | |
| 00-0010-01 | PEON | JOR | 0.035219 | 11.27 | 17/08/2021 | 5.00 | 21/08/2021 | | 0.035219 | 0.035219 |
| | | | | | | | | | \$11.27 | \$11.27 |
| | | | | | | | | | 0.0067 % | 0.0067 % |
| | | | | | | | | Suma en la hoja | \$29.49 | \$249.86 |
| | | | | | | | | Suma acumulada | \$25,428.20 | \$142,020.64 |

[Handwritten Signature]
 C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Fisica
 R.F.C.: GAMK7906083F0

C. KARIME GALINDO MEDINA

Descripción del proyecto: DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI

Anexo:

PE-12

ADJUDICACION DIRECTA No.

No. AO-PMA-FAISM-2021/004

Fecha de propuesta:

19/jul./2021

Inicio de Obra:

22/jul./2021

Fin de obra:

21/ago./2021

Duración en días:

31

Página:

13/13



Ubicación: Dajjedhi, Actopan, Hidalgo, ,

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

PE-12.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: PE-12.1.- Mano de obra.

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Importe | Fecha de inicio | Días calendario | Fecha de fin | 01/jul./2021 31/jul./2021 | 01/ago./2021 31/ago./2021 | Total |
|-------|-------------|--------|----------|---------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cantidad parcial | 68.857204 | 394.559866 |
| | | | | | | | | Cantidad acumulada | 68.857204 | 463.417070 |
| | | | | | | | | Importe parcial | \$25,428.20 | \$142,630.90 |
| | | | | | | | | Importe acumulado | \$25,428.20 | \$168,059.10 |
| | | | | | | | | Porcentaje parcial | 15.1305 % | 84.8695 % |
| | | | | | | | | Porcentaje acumulado | 15.1305 % | 100.0000 % |
| | | | | | | | | Suma en la hoja | | |
| | | | | | | | | Suma acumulada | \$25,428.20 | \$142,630.90 |

Suma en la hoja

Suma acumulada \$25,428.20 \$142,630.90

C. KARIME GALINDO MEDINA

Persona Física

R.F.C.: GAMK7906083F0