

Version:9

Fecha y hora de Impresion: 06/07/2023 05:19:20p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Actopan

Obra / Acción

PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, POZO GRANDE

Localización

Municipio: 03 - Actopan

Localidad: Actopan

Barrio y/o Col: POZO GRANDE

Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

| Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P.U | Importe |
|-------|----------|--------|----------|-----|---------|
|-------|----------|--------|----------|-----|---------|

Partida: PRELIMINARES

Sub Partida:

| PRELIMINARES | | | | | |
|--------------|---|----|--------------|--|--|
| EF23c0082 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA MAYORES DE 1200 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 2.846.030000 | | |

SUBTOTAL:

Partida: PRELIMINARES

Sub Partida:

PRELIMINARES

| | | | | | |
|-----------|--|----|------------|--|--|
| EF23c0033 | DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA; INCLUYE: BASE, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 142.120000 | | |
|-----------|--|----|------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: PRELIMINARES

Sub Partida:

EXCAVACIONES

| | | | | | |
|-----------|--|----|------------|--|--|
| EF23c0099 | EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2., INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 625.350000 | | |
|-----------|--|----|------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: PRELIMINARES

Sub Partida:

EXCAVACIONES

| | | | | | |
|-----------|--|----|------------|--|--|
| CM23c0092 | 009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALLUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES; D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN (MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO. | M3 | 625.350000 | | |
|-----------|--|----|------------|--|--|

| Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P.U | Importe |
|-------|----------|--------|----------|-----|---------|
|-------|----------|--------|----------|-----|---------|

Partida: **PRELIMINARES**

Sub Partida:

SUBTOTAL:

Partida: **RELLENOS Y COMPACTACION**

Sub Partida:

| RELLENOS Y COMPACTACION | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------|---|----|------------|--|--|
| CM23c0039 | 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95% | M3 | 568.510000 | | |
|-----------|---|----|------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: **RELLENOS Y COMPACTACION**

Sub Partida:

| RELLENOS Y COMPACTACION | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------|---|----|------------|--|--|
| CM23c0225 | 086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN | M3 | 170.550000 | | |
|-----------|---|----|------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: **RELLENOS Y COMPACTACION**

Sub Partida:

| RELLENOS Y COMPACTACION | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------|---|-------|------------|--|--|
| CM23c0094 | 009-I.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS | M3-KM | 358.150000 | | |
|-----------|---|-------|------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: **SUB-BASES Y BASES**

Sub Partida:

| PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------|---|----|------------|--|--|
| 2023-6003-0002-CI-CM | ADQUISICIÓN DE GRAVA CONTROLADA PARA BASE HIDRAULICA Y/O BASE CONTROLADA DE 1 1/2 " A FINOS, PROVENIENTE DEL BANCO CAL DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, HGO. (L.A.B.), INCLUYE: CARGA. | M3 | 568.510000 | | |
|----------------------|---|----|------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: **SUB-BASES Y BASES**

Sub Partida:

| SUB-BASES Y BASES | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
|-------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------|---|----|------------|--|--|
| AX23c0035 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 568.510000 | | |
|-----------|---|----|------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: **SUB-BASES Y BASES**

Sub Partida:

| SUB-BASES Y BASES | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
|-------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------|---|-------|---------------|--|--|
| AX23c0036 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUBBASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 20.011.270000 | | |
|-----------|---|-------|---------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: **SUB-BASES Y BASES**

Sub Partida:

| SUB-BASES Y BASES | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
|-------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------|---|----|------------|--|--|
| CM23c0225 | 086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN | M3 | 170.550000 | | |
|-----------|---|----|------------|--|--|

| Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P.U | Importe |
|-------|----------|--------|----------|-----|---------|
|-------|----------|--------|----------|-----|---------|

Partida: **SUB-BASES Y BASES**

Sub Partida:

SUBTOTAL:

Partida: **SUB-BASES Y BASES**

Sub Partida:

SUB-BASES Y BASES

| | | | | | |
|-----------|--|-------|------------|--|--|
| CM23c0094 | 009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRETAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS | M3-KM | 358.150000 | | |
|-----------|--|-------|------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: **CARPETA ASFALTICA**

Sub Partida:

CARPETA ASFALTICA

| | | | | | |
|-----------|--|---|-----------|--|--|
| EF23c0030 | CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 22.000000 | | |
|-----------|--|---|-----------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: **CARPETA ASFALTICA**

Sub Partida:

CARPETA ASFALTICA

| | | | | | |
|-----------|--|----|--------------|--|--|
| EF23c0124 | SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.50 LITROS/M ² . INCLUYE: EMULSION, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 2.842.510000 | | |
|-----------|--|----|--------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: **CARPETA ASFALTICA**

Sub Partida:

CARPETA ASFALTICA

| | | | | | |
|-----------|--|----|--------------|--|--|
| EF23c0116 | SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7.00 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M ² . INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (NO INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA) | M2 | 2.842.510000 | | |
|-----------|--|----|--------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: **CARPETA ASFALTICA**

Sub Partida:

CARPETA ASFALTICA

| | | | | | |
|-----------|---|----|------------|--|--|
| AX23c0035 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 198.970000 | | |
|-----------|---|----|------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: **CARPETA ASFALTICA**

Sub Partida:

CARPETA ASFALTICA

| | | | | | |
|-----------|---|-------|--------------|--|--|
| AX23c0036 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUBBASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 7.003.940000 | | |
|-----------|---|-------|--------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: **CARPETA ASFALTICA**

Sub Partida:

RENIVELACION DE POZOS DE VISITA

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P.U | Importe |
|-------|----------|--------|----------|-----|---------|
|-------|----------|--------|----------|-----|---------|

Partida: CARPETA ASFALTICA

Sub Partida:

RENIVELACION DE POZOS DE VISITA

| | | | | | |
|-----------|---|-----|----------|--|--|
| EF23c0189 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4.000000 | | |
|-----------|---|-----|----------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: CARPETA ASFALTICA

Sub Partida:

SEÑALAMIENTOS

| | | | | | |
|-----------|--|---|------------|--|--|
| CM23c0273 | SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA LATERAL DE 10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPARACION DE SUPERFICE, MANIOBRAS, ACARREOS, P.U.O.T. | M | 517.460000 | | |
|-----------|--|---|------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: CARPETA ASFALTICA

Sub Partida:

SEÑALAMIENTOS

| | | | | | |
|-----------|--|---|------------|--|--|
| CM23c0274 | SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA CENTRAL DE 10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPARACION DE SUPERFICE, MANIOBRAS, ACARREOS, P.U.O.T. | M | 258.730000 | | |
|-----------|--|---|------------|--|--|

SUBTOTAL:

Partida: MAMPARA

Sub Partida:

MAMPARA

| | | | | | |
|-----------|--|-----|----------|--|--|
| EF23c0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.000000 | | |
|-----------|--|-----|----------|--|--|

SUBTOTAL:

SUBTOTAL 1:

IVA 16%

TOTAL: